

Link do produktu: <https://www.dobredrabin.pl/rusztowanie-ramowe-elewacyjne-105m2-17-5mx6m-pin-ramy-stalowe-podesty-aluminiowe-2-5m-p-4462.html>



Rusztowanie ramowe
(elewacyjne) 105m² (17,5mx6m)
PIN, ramy stalowe, podesty
aluminiowe 2,5m

Cena brutto	20 007,88 zł
Cena netto	16 266,57 zł
U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Telka105al
Kod producenta	Telka105al
Producent	TELKA

Opis produktu

Rusztowanie ramowe (elewacyjne) 105m² (17,5mx6m) PIN, ramy stalowe, podesty aluminiowe 2,5m

Ilość pól na jednej kondygnacji: 7
Długość rusztowania: 17,5
Powierzchnia robocza (m²): 105
Wysokość robocza (m): 6
Wysokość ostatniego podestu (m): 4
Ilość ciągów komunikacyjnych: 1
Długość podestów (m): 2,5
Ilość ciągów stężeńowych: 2

Cena nie zawiera kosztów dostawy - do uzgodnienia w zależności od lokalizacji

lp	nazwa	nr katalogowy	ilość	j.m.	waga
1	Rama aluminiowa 200x74	T1105.200	16	szt.	8,90
2	Pomost alu-sklejkowy STANDARD 250x63	T1206.250	13	szt.	23,00
3	Poręcz podwójna aluminiowa 250	T0402.250	21	szt.	5,08
4	Poręcz czołowa podwójna 74	T1401.074	2	szt.	3,10
5	Stężenie pionowe podłużne STANDARD 250x200	T0302.250	4	szt.	9,00
6	Słupek poręczy aluminiowy z zabezpieczeniem 100x74	T1407.100	6	szt.	2,70
7	Podstawka śrubowa 600x38 ERGO	T0003.060	16	szt.	3,30
8	Rama czołowa aluminiowa 74	T1410.074	2	szt.	5,70
9	Pomost komunikacyjny alu-sklejkowy STANDARD 250x63	T1204.250	2	szt.	21,00
10	Złącze krzyżowe HEAVY	T0903.001	6	szt.	1,25
11	Śruba oczkowa 230	T0701.023	6	szt.	0,27
12	Łącznik kotwiący 30	T0700.030	6	szt.	1,50
13	Krawężnik 250	T1403.250	14	szt.	4,90
14	Krawężnik czołowy 73	T2405.073 T1403.74	4	szt.	1,30
15	Dolne mocowanie stężenia	T1300.000	2	szt.	0,44
16	Podkład drewniany z okuciem	T0001.110	8	szt.	5,00
17	Stalowa belka początkowa 74	T1603.074	2	szt.	3,35