

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-ramowe-elewacyjne-195m2-32-5mx6m-pin-ramy-stalowe-podesty-drewniane-2-5m-p-4470.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rusztowanie ramowe
(elewacyjne) 195m² (32,5mx6m)
PIN, ramy stalowe, podesty
drewniane 2,5m

Cena brutto	24 133,39 zł
Cena netto	19 620,64 zł
U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Telka195dr
Kod producenta	Telka195dr
Producent	TELKA

Opis produktu

Rusztowanie ramowe (elewacyjne) 195m² (32,5mx6m) PIN, ramy stalowe, podesty drewniane 2,5m

Ilość pól na jednej kondygnacji: 13
Długość rusztowania: 32,5
Powierzchnia robocza (m²): 195
Wysokość robocza (m): 6
Wysokość ostatniego podestu (m): 4
Ilość ciągów komunikacyjnych: 1
Długość podestów (m): 2,5
Ilość ciągów stężeńiowych: 4

Cena nie zawiera kosztów dostawy - do uzgodnienia w zależności od lokalizacji

lp	nazwa	nr katalogowy	ilość	j.m.	waga
1	Rama stalowa 200x74	T1100.200	28	szt.	18,30
2	Pomost drewniany 250x32	T1200.250	50	szt.	18,00
3	Poręcz stalowa STANDARD 250	T0401.250	65	szt.	4,30
4	Poręcz czołowa podwójna 74	T1401.074	2	szt.	3,10
5	Stężenie pionowe podłużne STANDARD 250x200	T0302.250	8	szt.	9,00
6	Słupek poręczy stalowy z zabezpieczeniem 100x74	T1406.100	12	szt.	4,75
7	Podstawa śrubowa 600x38 ERGO	T0003.060	28	szt.	3,30
8	Rama czołowa 74	T1408.074	2	szt.	11,60
9	Pomost komunikacyjny alu-sklejkowy STANDARD 250x63	T1204.250	2	szt.	21,00
10	Złącze krzyżowe HEAVY	T0903.001	10	szt.	1,25
11	Śruba oczkowa 230	T0701.023	10	szt.	0,27
12	Łącznik kotwiący 30	T0700.030	10	szt.	1,50
13	Krawężnik 250	T1403.250	26	szt.	4,90
14	Krawężnik czołowy 73	T2405.073 T1403.74	4	szt.	1,30
15	Dolne mocowanie stężenia	T1300.000	4	szt.	0,44
16	Podkład drewniany z okuciem	T0001.110	14	szt.	5,00
17	Stalowa belka początkowa 74	T1603.074	2	szt.	3,35